



**UWAGI:**

1. Konstrukcja drewniana w technologii kanadyjskiej. Ściany wykonać z drewna KVH o przekroju 50x150mm i wielokrotność tego przekroju- jako przekroje składane, zbijane gwoździami, klejone lub łączone systemowymi łącznikami ciesielskimi, zgodnie z wytycznymi techniczno-montażowymi technologii. Ściany działowe drewniane z elementów o przekroju 5x10 cm i maksymalnym rozstawie słupków 40 cm.
2. Wszystkie połączenia elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomocą systemowych łączników ciesielskich typu BMF / SIMPSON stosować wg instrukcji i zaleceń producenta.
3. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
4. Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia NRO.
5. Izolacje poziome i pionowe wiatroizolacji i paroizolacji wykonać w sposób ciągły i szczelny.
6. Pomieszczenia wentylowane za pomocą anemostatów sufitowych Ø12. W pomieszczeniu gospodarczym przewód powietrzno-spalinowy do pieca gazowego.
7. Tarasy i ganki zewnętrzne wykończone płytkami lub deskami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi.
8. Przed zamówieniem stolarki okienneo-drzwiowej wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
9. Warstwy przegród rozpatrywać z pozostałymi rysunkami i opisem architektury projektu budowlanego.
10. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi i opisem technicznym projektu budowlanego.
11. Podczas realizacji projektu należy zweryfikować wymiary oraz rzędne projektowanych elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub rozbieżności z innymi częściami projektu budowlanego należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta.

**Wykaz pomieszczeń - Parter**

Nr	Nazwa pom.	Pow. użytkowa
1	Wiatrołap	1.63 m <sup>2</sup>
2	Hall	5.26 m <sup>2</sup>
3	Pom. gosp.	2.88 m <sup>2</sup>
4	Salon + Kuchnia	22.09 m <sup>2</sup>
5	Łazienka	4.36 m <sup>2</sup>
6	Sypialnia I	9.88 m <sup>2</sup>
7	Sypialnia II	9.76 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>		<b>55.86 m<sup>2</sup></b>

Data aktualizacji rysunków  
szczegółowych:  
14.12.2020 r.